



**ANTEMĂSURĂTOARE LA DEVIZ NR. CL.01.
INFRASTRUCTURĂ, STRUCTURĂ, FINISAJE, CORP C1 – CAPELĂ MORTUARĂ**

001. TSA02F1 Săpături manuale în spații limitate sub 1 m cu taluz vertical nesprrijnit în pământ coeziv. adânc.
< 1,5 m teren tare
 $66 \times 0,45 \times 1,10 = 32,67 \text{ mc}$
 $29 \times 0,40 \times 1,10 = 12,76 \text{ mc}$
TOTAL = 45,43 mc
002. TSD01C1 Împrăștierea cu lopata a pământului afânat strat uniform 10 – 30 cm gros cu sfărâmarea bulgărilor teren tare.
 $(56,62 + 49,58 + 11,18 + 11,18) \times 0,30 = 38,57 \text{ mc}$
TOTAL = 38,57 mc.
003. TSD04A1 Compactarea cu moi de mână a umpluturii executate pe strat cu udarea fiecărui strat de 10 cm teren necoeziv.
TOTAL = 38,57 mc.
004. TSD17B1 Umplutură cu balast pentru ruperea permeabilității compactat manual.
 $(56,62 + 49,58 + 11,18 + 11,18) \times 0,10 = 12,86 \text{ mc}$
 $66 \times 0,45 \times 0,10 = 2,97 \text{ mc}$
 $29 \times 0,40 \times 0,10 = 1,16 \text{ mc}$
TOTAL = 16,99 mc.
005. CBO2B1 Cofraje pentru beton în elevație din panouri re folosibile și din scânduri de rășinoase la ziduri drepte inclusiv împrejuririle.
 $(7,68 + 10,30 + 10,30 + 2,30 + 2,30 + 4,45 + 4,45 + 1,38 + 1,38 + 1,93 + 1,93 + 5,60 + 5,60 + 6,60) \times 0,45 = 29,79 \text{ mp}$
 $(5,85 + 9,85 + 9,85 + 5,85 + 6,70 + 6,70 + 8,00 + 3,28 + 3,28 + 3,00 + 5,60 + 5,60 + 5,80) \times 0,35 = 27,78 \text{ mp}$
TOTAL = 57,57 mp.
006. CZ0301B2M Confecționarea armăturii pentru fundații izolate sau continui în ateliere de șantier din OB37.
 $433,13 + 285,82 + 315,90 + 195,76 + 90,38 = 1320,99 \text{ kg}$
TOTAL = 1320,99 kg.
007. CZ0301B3M Confecționarea armăturii pentru fundații izolate sau continui în ateliere de șantier din PC52.
TOTAL = 232,58 kg.
008. CC01B2 Montarea armăturii din oțel beton în fundații continue cu distanțiere din mortar de ciment.
 $1320,99 + 232,58 = 1553,57 \text{ kg}$
TOTAL = 1553,57 kg.
009. CZ0104B1M Preparare beton C8/10 cu agregate grele sortate în instalații centralizate.
 $(6,00 + 6,20 + 6,40 + 6,20 + 9,40 + 14,80 + 6,60) \times 0,75 \times 0,45 = 18,77 \text{ mc}$
 $(1,93 + 1,93 + 5,60 + 5,60 + 5,80) \times 0,75 \times 0,40 = 6,26 \text{ mc}$
 $(6,00 + 6,20 + 6,40 + 6,20 + 9,40 + 14,80 + 6,60) \times 0,25 \times 0,35 = 4,87 \text{ mc}$
 $(1,93 + 1,93 + 5,60 + 5,60 + 5,80) \times 0,25 \times 0,30 = 1,56 \text{ mc}$
TOTAL = 31,46 mc.



010. CZ0106A1M Preparare beton C12/15 cu agregate grele < 16 mm în instalații centralizate.
 $66 \times 0,45 \times 0,25 = 7,43 \text{ mc}$
 $29 \times 0,40 \times 0,25 = 2,90 \text{ mc}$
 $66 \times 0,35 \times 0,20 = 4,62 \text{ mc}$
 $29 \times 0,30 \times 0,20 = 1,74 \text{ mc}$
 $\text{Stâlpi B.A.} = 0,30 \times 0,30 \times 0,90 \times 16 = 1,30 \text{ mc}$
TOTAL = 30,86 mc.
011. CA01A1 Turnare beton simplu C8/10 în fundații socluri și ziduri de sprijin.
TOTAL = 31,46 mc.
012. CA02F1 Turnare beton armat C12/15 la construcții cu H < 20 m în centuri, stâlpi.
TOTAL = 30,86 mc.
013. IZF04E2 Strat hidroizolant carton 2C + 3B sau plăci Pluvitec pe suprafețe cu înclinație de până la 40%.
 $66,00 \times 0,45 = 29,70 \text{ mp}$
 $29,00 \times 0,40 = 11,60 \text{ mp}$
TOTAL = 41,30 mp.
014. CD05A2 Zidărie din BGV la construcții cu H < 20 m, 30 cm grosime.
 $(6,00 + 6,20 + 6,40 + 6,20 + 6,00 + 3,40 + 14,80 + 6,60) \times 0,30 \times 2,60 = 43,37 \text{ mc}$
 $(8,05 + 3,57) \times 2 \times 0,30 = 6,97 \text{ mc}$
Se scad golurile: $0,45 + 1,40 + 0,59 + 4,32 + 1,56 + 0,76 + 2,11 + 0,29 + 0,76 = 12,24 \text{ mc}$
 $43,37 + 6,97 - 12,24 = 38,10 \text{ mc}$
TOTAL = 38,10 mc.
015. CB11B2 Cofraje din panouri re folosibile la construcții cu H < 20 m la stâlpi, boiandrugi etc.
 $24,96 + 24,40 + 15,44 =$
TOTAL = 64,80 mp.
016. CB11A2 Cofraje pentru beton din panouri la construcții cu H < 20 m la planșee monolit.
 $12,58 + 12,21 + 12,21 = 37,00 \text{ mp}$
TOTAL = 37,00 mp.
017. CB22A1 Susțineri pentru cofraje la plăci drepte.
TOTAL = 37,00 mp.
018. CZ0301B2M Confecționare armături pentru stâlpi, boiandrugi, centuri, plăci din OB37.
 $225,82 + 130,11 + 118,18 + 21,33 + 22,28 + 232,98 + 25,60 = 776,30 \text{ kg}$
TOTAL = 776,30 kg.
019. CZ0301B3M Confecționare armături pentru stâlpi, boiandrugi, plăci din PC52.
 $303,36 + 72,46 + 78,41 + 10,12 + 93,69 + 327,01 = 885,05 \text{ kg}$
TOTAL = 885,05 kg.
020. CC01B2 Montare armături din oțel beton în stâlpi, boiandrugi, centuri, plăci etc.
 $776,30 + 885,05 = 1661,35 \text{ kg}$
TOTAL = 1661,35 kg.
021. CZ0106A1M Preparare beton C12/15 cu agregate grele < 16 mm în instalații centralizate.
 $3,75 + 3,66 + 0,82 + 5,55 + 1,09 = 14,87 \text{ mc}$



TOTAL = 14,87 mc.

022. CA02F1 Turnare beton armat C12/15 la construcții cu H < 20 m în centuri, stâlpi, plăci, boiandrugi.

TOTAL = 14,87 mc.

023. CH01A1 Rampă și scări de acces acces beton simplu executate brut pentru a fi placată.

TOTAL = 6,00 ml.

024. CZ0106A1M Preparare beton C12/15 cu agregate grele sortate în instalații centralizate.

Rampă + scări acces = 2,70 mc

Placă beton slab armată: $128,56 \times 0,10 = 12,87$ mc

TOTAL = 15,57 mc.

025. CA02F1 Turnare beton simplu C12/15 în rampă acces, placă slab armată și scări.

TOTAL = 15,57 mc.

026. CG14A1 Pardoseli din beton slab armat C12/15 de 10 cm grosime în câmp continuu fără scliviseală.

$60,00 + 12,21 + 12,21 + 57,16 = 141,58$ mp

TOTAL = 141,58 mp.

027. CC01B2 Montare armături din oțel beton plasă $\phi 8/15$ în placa slab armată din pardoseală.

TOTAL = 385,68 kg.

028. CK13C1 Tâmplărie din PVC + geam termopan.

$6,48 + 4,48 + 0,72 + 7,56 + 12,80 + 1,80 + 4,80 = 38,64$ mp

TOTAL = 38,64 mp.

029. CJ08B1 Placaje ornamente decorative la interior executate cu plăci din ghips carton având lungimea perimetrului între 101 și 200 cm la sală capelă.

TOTAL = 69,40 mp.

030. CF01A1 Tencuieli interioare drișcuite la stâlpi, pereți executate manual pe ziduri, de 2 cm grosime.

$(32,00 + 14,00 + 14,00) \times 2,65 + 69,40 = 228,40$ mp

Se scad golurile: $8,64 + 4,48 + 0,72 + 12,80 + 1,80 = 28,44$ mp

$228,40 - 28,44 = 199,96$ mp

TOTAL = 199,96 mp.

031. CF05A1 Tencuieli interioare speciale grosimea medie 0,5 cm la pereți și tavane din beton.

$12,58 + 12,21 + 12,21 = 37,00$ mp

TOTAL = 37,00 mp.

032. CF06B1 Tencuieli decorative speciale la fațade executate cu mortar gata preparat tip marmofix sau coajă de copac pe suport de polistiren de 5cm grosime montat cu adeziv și rozete de fixare.

$(6,60 + 10,30 + 10,30 + 4,60 + 8,60 + 7,90 + 7,90) \times 2,80 + 22,34 = 179,70$ mp

Se scad golurile: $4,48 + 4,32 + 0,72 + 12,80 + 1,80 = 24,12$ mp

$179,70 - 24,12 = 155,58$ mp

TOTAL = 155,58 mp.



033. CZ0202A1 Preparare mortar var-ciment pentru zidărie M50 Z în instalații centralizate.
TOTAL = 7,62 mc.
034. CI06B1 Placaj cu plăci faianță a pereților din băi.
 $(5,30 + 5,30 + 3,50 + 3,50) \times 2,10 = 36,96 \text{ mp}$
TOTAL = 36,96 mp.
035. CI06B3 Placaj cu plăci gresie a pardoselilor de beton (capelă, terasă, băi, magazie).
 $4,16 + 4,16 + 3,30 + 12,21 + 57,16 + 60,00 = 140,99 \text{ mp}$
TOTAL = 140,99 mp.
036. CI02A1 Placaj cu plăci neregulate travertin la fundație elevație.
 $(7,60 + 10,30 + 10,30 + 4,60 + 8,60 + 2,60 + 6,60 + 6,60 + 2,60) \times 0,45 = 26,91 \text{ mp}$
TOTAL = 16,96 mp.
037. CL18A1 Confecții metalice diverse înglobate în beton (balustradă ornamentală).
TOTAL = 26,20 ml.
038. CZ0207A1 Preparare mortar ciment-var pentru tencuieli M50-T în instalații centralizate.
TOTAL = 6,46 mc.
039. CE20C1 Șarpantă din lemn de rășinoase executată cu reazem direct pe ziduri fixată și consolidată cu piese metalice la învelitori ușoare.
TOTAL = 214,43 mp.
040. CE20C1 Strat termoizolant la acoperiș, tavan, cu vată minerală 10 cm și plăci de polistiren expandat 1 x 3 cm și 1 x 5 cm montat direct sub învelitori.
TOTAL = 57,00 mp.
041. CE04C1 Învelitori ușoare din țiglă metalică tip LINDAB montate pe astereală din scândură de rășinoase de 2cm grosime.
 $154,00 + 106,00 = 260,00 \text{ mp}$
TOTAL = 260,00 mp.
042. CE13B1 Jgheaburi din tablă zincată.
TOTAL = 35,34 ml.
043. CE14A1 Burlane din tablă zincată.
TOTAL = 31,20 ml.
044. DD03A1 Pavaj din dale de beton colorate.
TOTAL = 63,14 mp.
045. CN04A1 Zugrăveli la interior cu vopsele lavabile pe tencuieli gletuite.
 $199,96 + 37,00 = 236,96 \text{ mp}$
TOTAL = 236,96 mp.



046. CO21A1

Schelet construcții din lemn de rășinoase la pereți (stâlpi lemn ecarisat terasă).
TOTAL = 0,78 mc.

047. CN09G1

Vopsitorii la structură de lemn de la terasă (șarpantă, stâlpi) executată în 2 straturi cu lac alchidic.
TOTAL = 173,65 mp.

NOTĂ:

Orice diferență constatată în execuție față de prezenta antemăsurătoare (listă de cantități) va fi corectată obligatoriu în plus sau în minus la recepția lucrărilor prin întocmirea de situații de lucrări semnate de către constructor și beneficiar.

Întocmit:
Ec. Lazea Rovin



041	CE04C1	Învelitori ușoare din țigla metalică tip LINDAB montate pe astereală din scândură de rășinoase de 2cm grosime.	260,000	MP.																
042	CE13B1	Închepături din tablă zincată.	35,340	ML.																
043	CE14A1	Burlane din tablă zincată.	31,200	ML.																
044	DD03A1	Pavaj din dale de beton colorate.	179,000	MP.																
045	CN04A1	Zugrăveli la interior cu vopsele lavabile pe tencuieii gletuite.	236,960	MP.																
046	CO21A1	Schelet construcții din lemn de rășinoase la pereți (stâlpi lemn ecarisat terasă).	0,780	MC.																
047	CN09G1	Vopsitorii la structură de lemn de la terasă (șarpantă, stâlpi) executată în 2 straturi cu lac alchidic.	173,650	MP.																
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:																				
Alte cheltuieli directe:																				
- CAS 20,8%																				
- Somaș 0,5%																				
- Asigurări accidente muncă+boli profes 0,278%																				
- Fond de sanătate 5,2%																				
- Contrib. concedii și indemnizații 0,85%																				
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:																				
Cheltuieli indirecte: 10,00%																				
Profit 5%																				
TOTAL GENERAL:																				





**ANTEMĂSURĂTOARE LA DEVIZ NR. CL.02.
INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE**

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cant.	UM
001	EA01B2	Tub protecție PVC flexibil Ø20mm pozat îngropat	54.000	M
002	EB02A1	Conductor FY 1,5mm ² în tub de protecție	110.000	M
003	EB02A1	Conductor FY 2,5mm ² în tub de protecție	160.000	M
004	ED01A1	Înterupător simplu 10A/220V, inclusiv doza	6.000	BUC.
005	ED01A1	Înterupător dublu 10A/220V, inclusiv doza	3.000	BUC.
006	ED08A1	Priză dublă 16A/220V, cu contact de protecție, inclusiv doza	16.000	BUC.
007	EA16C1	Doză legături Ø85 mm, ST, cu capac	6.000	BUC.
008	EE12G1	Corp de iluminat pentru băi cu lampă fluorescentă și dispensor tip AB-02 1x18E/840, IP44, montaj aparent	2.000	BUC.
009	EE12B1	Corp de iluminat cu lămpi fluorescente 2x36W/840, montaj aparent	7.000	BUC.
010	EE12B1	Corp de iluminat cu lămpi fluorescente 4x18W/840, montaj aparent	1.000	BUC.
011	EE05C1	Aplică de tavan cu lampă cu incandescență 1x75W	3.000	BUC.
012	EE05C1	Aplică de perete de exterior cu lampă cu incandescență 1x75W, IP55	9.000	BUC.
013	EE14B1	Lampă fluorescentă tubulară 18W/840	4.000	BUC.
014	EE14B1	Lampă fluorescentă tubulară 36W/840	14.000	BUC.
015	EE14A1	Lampă cu incandescență 75W	12.000	BUC.
016	XC01 [12]	Procurare tablou electric – Tablou General - Siguranță 20A – 3 buc - Siguranță 12A – 2 buc	1.000	BUC.
017	EF02A1	Montare tablou electric modular, îngropat	1.000	BUC.

NOTĂ:

Orice diferență constatată în execuție față de prezenta antemăsurătoare (listă de cantități) va fi corectată obligatoriu în plus sau în minus la recepția lucrărilor prin întocmirea de situații de lucrări semnate de către constructor și beneficiar.

Întocmit:

Ec. Lazea Rovin



015	EE14A1	Lampă cu incandescență 75W	12 000	BUC.																
016	XC01 [12]	Procurare tablou electric -- Tablou General - Siguranță 20A -- 3 buc - Siguranță 12A -- 2 buc	1 000	BUC.																
017	EF02A1	Montare tablou electric modular, îngruiat	1 000	BUC.																
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:																				
Alte cheltuieli directe:																				
- CAS 20,8%																				
- Somaj 0,5%																				
- Asigurari accidente muncă+bolii profes. 0,279%																				
- Fond de sanătate 5,2%																				
- Contrib. concedii și indemnizații 0,86%																				
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:																				
Cheltuieli indirecte: 10,00%																				
Profit 5%																				
TOTAL GENERAL:																				

Intocmit: ec. Lazea Rovin



OBIECTIV: Construire Capelă mortuară
com. Archiș, jud. Arad

LISTA

cu cantitățile de dotări la devizul pe C.L.02. - Instalații electrice interioare
(FĂRĂ VALORI)

Obiectul D.O.01. - CORP C1 - CAPELĂ MORTUARĂ
Categoría de lucrări: CL.02. - Instalații electrice interioare

Nr. crt.	Denumirea	Cantitatea	U.M.	Pretul unitar - le/ U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (2x4)	Valoare TVA (20%)	Total cu TVA
1	Aparat aer conditionat 12.000 BTU	2	BUC				
2	Aerotermă de perete 2000W	3	BUC				
3	indicator luminos exit	4	BUC				
3	Boiler electric 30 L	1	BUC				
TOTAL				Lei			

Intocmit:

Ec. Lazea Rovin





**ANTEMĂSURĂTOARE LA DEVIZ NR. CL.03.
INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE**

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cant.	UM
001	SC07E1	Lavoar (chiuvete) normale montate pe blat	3.000	BUC.
002	SD06A1	Baterie amestecătoare monocomandă stativă pentru lavoar	3.000	BUC.
003	SC26A1	Oglindă sanitară 50x60	2.000	BUC.
004	SC13A1	Vas closet normal din porțelan, cu ieșire verticală și capac	2.000	BUC.
005	SC16F1	Rezervor de apă la semînălțime din material plastic complet echipat	2.000	BUC.
006	SC30A1	Suport prosoape hârtie	2.000	BUC.
007	SC30A1	Suport hârtie nichelat	2.000	BUC.
008	SC29A1	Cuier mari aplicate pe lavoare 4 agățători	2.000	BUC.
009	SB44B1	Sifon de pardoseală cu ieșire verticală, din PVC cu capac din INOX, Dn50mm	2.000	BUC.
010	SC31A1	Ventil de scurgere pentru lavoar Ø1 ¼"	3.000	BUC.
011	ACA10A1	Teavă din polietilenă de înaltă densitate PE-ID80, Dn25 mm, Pn 6	16.000	M
012	ACA18A1	Piesă de legătură din polietilenă (teuri rapide, mufe rapide, coturi rapide) – 3270131	20.000	BUC.
013	SB16E1	Teavă din polipropilenă de scurgere Ø100	14.000	M
014	SB16C1	Teavă din polipropilenă de scurgere Ø50	4.000	M
015	SD02A1	Robinet dublu serviciu cu sferă și mufe Ø ½" – 4202371	2.000	BUC.
016	SD12A1	Robinet colțar sub lavoar Ø ½"	6.000	BUC.
017	SD13A1	Robinet cu sferă și mufe Ø ¾"	2.000	BUC.
018	SD29B1	Robinet de reținere Ø 1"	1.000	BUC.
019	RPCU07A1	Străpungere zidărie de cărămidă	2.000	BUC.
020	RPCU09H3	Străpungere fundație din beton	4.000	BUC.
021	RPCU11A2	Executare șant în zidărie de cărămidă	15.000	M
022	RPCU15A5	Astupare șant	15.000	M
023	IZH21A1	Izolare conducte cu tuburi termoizolante din spumă poliuretanică de 6mm grosime	6.000	MP.
024	IA30A1	Filtru impurități montat pe conducta de alimentare cu apă Ø 1"	1.000	BUC.
025	7502471	Procurare filtru de impurități Ø 1" – 2 buc – 7502471	1.000	BUC.

NOTĂ:

Orice diferență constatată în execuție față de prezenta antemăsurătoare (listă de cantități) va fi corectată obligatoriu în plus sau în minus la recepția lucrărilor prin întocmirea de situații de lucrări semnate de către constructor și beneficiar.



Întocmit:
C. Lazea Rovin

[Handwritten signature]

016	SD12A1	Robinet coilar sub lavoar Ø ½"	6,000	BUC.
017	SD13A1	Robinet cu sferă și mufe Ø ½"	2,000	BUC.
018	SD28B1	Robinet de reținere Ø 1"	1,000	BUC.
019	RPCU07A1	Străpungere zidărie de cărămidă	2,000	BUC.
020	RPCU09H3	Străpungere fundație din beton	4,000	BUC.
021	RPCU11A2	Executare șanț în zidărie de cărămidă	15,000	M
022	RPCU15A5	Astupare șanț	15,000	M
023	IZH21A1	Izolare conducte cu tuburi termoizolante din spumă poliuretanică de 6mm grosime	6,000	MP.
024	IA30A1	Filtru împurități montat pe conducta de alimentare cu apă Ø 1"	1,000	BUC.
025	7502471	Procurare filtru de împurități Ø 1" - 2 buc - 7502471	1,000	BUC.
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:				
Alte cheltuieli directe:				
		- CAS 20,8%		
		- Somaș 0,5%		
		- Asigurări accidente munca+bolii profes.0,279%		
		- Fond de sanatate 5,2%		
		- Contrib. concedii și indemnizații0,85%		
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:				
		Cheltuieli îndrăcitate:10,00%		
		Profit 5%		
TOTAL GENERAL:				





ANTEMĂSURĂTOARE LA DEVIZ NR. CL.04.
- CANALIZARE DE LA CM LA DECANTOR VIDANJABIL
- DECANTOR VIDANJABIL

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cant.	UM
Canalizare de la CM la decantor vidanjabil				
001	TSA02F1	Săpătură manuală în teren tare CM1-D.V. Canal 20 x 0,40 x 1,20 = 9,60 mc	9,60	MC
002	TSD01C1	Imprăștierea manuală a pământului	9,60	MC
003	ACE08A1	Umplutură de nisip 10 cm (pat de nisip)	1,00	MC
004	ACA11G1 asim.	Țeavă din polipropilenă de scurgere Ø200 CM1-D.V. 6700135 7503639 – 22 buc	20,00	ML
005	ACA18F1	Piese de legătură polipropilenă 7503640 – cot PP Dn=200	6,00	BUC
006	ACD04B1	Cămin de vizitare STAS la canale Dn250mm - Beton: 1,09x2,00 = 2,18 - Mortar: 0,04x2,00 = 0,80	1,00	BUC
007	ACD01L1	Capac și ramă din fontă carosabil	1,00	BUC
DECANTOR VIDANJABIL				
008	TSA02F1	Săpături în teren tare – decantor vidanjabil 7,60 x 2,30 x 2,60 = 45,44 mc	45,44	MC
009	TSD01C1	Imprăștierea manuală a pământului	45,44	MC
010	TRB05A28	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale distanța 80 m 45,44 x 1,80 = 82 to	14,00	TO
011	CB03A1	Cofraje pentru beton la pereți și planșeu beton armat de la decantor vidanjabil din panouri de scânduri	49,00	MP
012	CC02A1	Montare armături la construcții din bare la pardoseală, pereți și planșeu	108,00	KG
013	CZ0302A1	Confecționare armături pentru pereți și planșeu în ateliere centralizate din OB37	108,00	KG
014	CA02F1	Tumare beton armat la construcții cu H < 20 m în pereți și planșeu	11,64	MC
015	CZ0105D1	Preparare beton C12-15 cu agregate grele granulația < 31 mm în instalații necentralizate	11,64	MC
016	CF11B1	Tencuieli sclivisite cu mortar M100-T aplicat la pereți cu suprafețe plane la rezervoare, haznale, cămine vizitare de 2 cm	35,00	MP
017	CZ0208A1	Preparare mortar ciment pentru tencuieli sclivisite M100-T în instalații necentralizate fără adaos de var	1,00	MC
018	IZF05B1	Strat hidroizolant la cold, cuve, rezervoare etc. cu carton bitum la pereți drepti teren cu ape freatiche	49,00	MP
019	ACD01L1	Capac și ramă din fontă carosabil	2,00	BUC

NOTĂ:

Orice diferență constatată în execuție față de prezenta antemăsurătoare (listă de cantități) va fi corectată obligatoriu în plus sau în minus la recepția lucrărilor prin întocmirea de situații de lucrări semnate de către constructor și beneficiar.



Întocmit:
Lazea Rovin

015	CZ0105D1	Preparare beton C12-15 cu agregate grele granulația < 31 mm în instalații necentralizate	11,640	M.C.							
016	CF11B1	Tencuieii scivilisite cu mortar M100-T aplicat la pereți cu suprafețe plane la rezervoare, haznale, cămine vizitare de 2 cm	35,000	MP.							
017	CZ0206A1	Preparare mortar ciment pentru tencuieii scivilisite M100-T în instalații necentralizate fără adăuc de var	1,000	M.C.							
018	IZF05B1	Strat hidroizolant la cold, cuve, rezervoare etc. cu carton bitum la pereți drepi țaren cu apă freacă	49,000	MP.							
019	ACD01L1	Capac și ramă din fontă carosabil	2 000	BUC.							
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:											
Alte cheltuieli directe:											
		- CAS 20,8%									
		- Soma] 0,5%									
		- Asigurari accidente munca+boli profes.0,279%									
		- Fond de sanatare 5,2%									
		- Contrib. concedii și indemnizati]0,85%									
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:											
		Cheltuieli indirecte:10,00%									
		Profit] 5%									
TOTAL GENERAL:											

Comitetul de șantier: ec. Lazea Rovin



S.C. CAMI STAR S.R.L.
BIROU DE PROIECTARE
SEBIȘ STR. REPUBLICII 25



BENEFICIAR
PRIMĂRIA COMUNEI ARCHIȘ
JUDEȚUL ARAD

**ANTEMĂSURĂTOARE LA DEVIZ NR. CL.05.
RACORD ALIMENTARE CU APĂ**

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cant.	UM
001	RPSE22A#	Montare cămin de apometru din polietilenă Dn800mm	1.000	BUC.
002	3270060	Procurare cămin de apometru din polietilenă Dn800mm, inclusiv contor de apă Ø ¾"	1.000	BUC.
003	ACD01L1	Capac și ramă din fontă carosabil	1.000	BUC.
004	ACA10A2	Țeavă din polietilenă de înaltă densitate PE-ID80, Dn32 mm, Pn 6	24.000	M
005	ACA18A1	Piesă de legătură din polietilenă (teuri rapide, mufe rapide, coturi rapide) – 3270131	6.000	BUC.
006	SD29B1	Robinet de reținere Ø 1"	1.000	BUC.

NOTĂ:

Orice diferență constatată în execuție față de prezenta antemăsurătoare (listă de cantități) va fi corectată obligatoriu în plus sau în minus la recepția lucrărilor prin întocmirea de situații de lucrări semnate de către constructor și beneficiar.

Întocmit:
Lazea Rovin



FORMULARUL F3

OBIECTIV:

Construire Capelă mortuară, comuna Archiș, Jud. Arad

LISTA

cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
(fără valori)

Obiectul: D.O.03 - INSTALAȚII EXTERIOARE RACORD APĂ
Categorii de lucrări: CL.05. - Racord alimentare cu apă

Nr. Crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE						TOTAL GENERAL	
						Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)		Utilaj (col. 3 x col. 7)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	RPSE22A#	Montare cămin de apometru din polietilenă Dn800mm	1,000	BUC.									
002	3270060	Procurare cămin de apometru din polietilenă Dn800mm, inclusiv contor de apă Ø ½"	1,000	BUC.									
003	ACD01L1	Capac și ramă din fontă carosabil	1,000	BUC.									
004	ACA10A2	Leavă din polietilenă de înălțime densitate PE-ID80, Dn32 mm, Pn 6	24,000	M									
005	ACA18A1	Piesă de legătură din polietilenă (teuri rapide, mute rapide, coturi rapide) - 3270131	6,000	BUC.									
006	SD2881	Robinet de reținere Ø 1"	1,000	BUC.									
CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE:													
Alte cheltuieli directe:													
- CAS 20,8%													
- Soma 0,5%													
- Asigurari accidente munca-boli profes.0,279%													
- Fond de sanatare 5,2%													
- Contrib. concedii si indemnizatii0,85%													
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:													
Cheltuieli indirecte:10,00%													
Profit 5%													
TOTAL GENERAL:													



Intocmit: ec. *[Signature]*