

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARS018 Lucrari pregatitoare-zona  
pavaj

```
=====
Nr. Simbol articol    UM    CANTITATEA
crt.
=====
001 TSA01A1          M.C.      135.900
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARONC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.USOR

002 AUT7405          ORA        5.000
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

003 TRA01A02P        TONA      218.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM
```

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARS028 Suprafete cu pavaj-accese  
riveran

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA  
crt.

001 PJ07B1 M.C. 1.000  
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,  
PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN  
AER COMPR.

002 AUT7405 ORA 0.500  
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

003 TSE01A1 100 MP. 1.900  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN USOR

004 PK20A1 MP. 5.000  
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU  
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A  
SUPR. DE BETON. DEMO

005 CB01A1 MP. 3.500  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

006 CZ0201C1 M.C. 0.100  
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZID M10-Z CU  
CIM F25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU  
VAR PASTA

007 CA01A1 M.C. 0.250  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

007 2100916 M.C. 0.252  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 DE10A1 [ 2]M 80.000  
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
TROTUARE 10 X 15CM,PE FUNDATIE DIN BETON  
20 X 8 CM

008 2100916 M.C. 1.320  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

009 DA06A1 [ 5]M.C. 1.600  
STRAT AGREG NAT(BALAST) CU FUNCT REZIST  
FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

010 DD01A1 [ 2]MP. 190.000  
PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I  
PE UN SUBSTR DE NISIP

010 DA06A1 M.C. 9.500  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

011 TRA01A04 TONA 2.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 4 KM.

012 TRA06A50 TONA 4.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

=====

013	TRA01A30	TONA	25.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

014	TRA01A49	TONA	19.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

015	TRA02A50	TONA	34.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016	TRA05A01	TONA	3.600
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
ETC) PE DIST. DE 1

017	DF24A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARS038 Suprafete cu pavaj-alte  
sectoare

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA	
crt.			
001	PJ07B1	M.C.	1.000
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.			
002	AUT7405	ORA	0.500
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5			
003	TSE01A1	100 MP.	1.200
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR			
004	PK20A1	MP.	2.100
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMO			
005	CB01A1	MP.	1.470
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN			
006	CZ0201C1	M.C.	0.050
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZID M10-Z CU CIM P25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU VAR PASTA			
007	CA01A1	M.C.	3.355
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			
007	2100916	M.C.	0.106
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
008	DE10A1	[ 2]M	23.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 10 X 15CM, PE FUNDATIE DIN BETON 20 X 8 CM			
008	2100916	M.C.	0.380
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
009	DA06A1	[ 5]M.C.	0.460
STRAT AGREG NAT(BALAST) CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL			
010	DD01A1	[ 2]MP.	120.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP			
010	DA06A1	M.C.	6.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL			
011	TRA01A04	TONA	2.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM.			
012	TRA06A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			

=====

013	TRA01A30	TONA	15.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

014	TRA01A49	TONA	11.500
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

015	TRA02A50	TONA	21.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016	TRA05A01	TONA	3.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARS048 Suprafete cu pavaaj- pe langa  
DJ (acostamente)

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	PJ07B1	M.C.	5.000
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.			
002	AUT7405	ORA	2.500
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5			
003	TSE01A1	100 MP.	12.000
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR			
004	PK20A1	MP.	61.000
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA,SPALAREA CU APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A SUPR. DE BETON. DEMO			
005	CB01A1	MP.	47.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REP,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN			
006	CZ0201C1	M.C.	1.400
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU VAR PASTA			
006	2222227	BUC.	1.000
Impermeabilizant de masa pt.beton,cu actiune de cristalizare (culoare gri)-20 kg/sac			
006	NMB010221	ORA	4.000
BETONIST CAT.2			
007	CA01A1	M.C.	33.550
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			
007	2100916	M.C.	33.818
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
008	DE10A1	[ 2]M	35.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 10 X 15CM,PE FUNDATIE DIN BETON 20 X 8 CM			
008	2100916	M.C.	0.578
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
009	DA06A1	[ 5]M.C.	0.700
STRAT AGREG NAT(BALAST) CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL			
010	DD01A1	[ 2]MP.	1200.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP			
010	DA06A1	M.C.	60.000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL			

=====

011 TRA01A04 TONA 12.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 4 KM.

012 TRA06A50 TONA 83.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 TRA01A30 TONA 136.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

014 TRA01A49 TONA 114.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

015 TRA02A50 TONA 200.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016 TRA05A01 TONA 26.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 1

017 DF24A1 BUC. 2.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ARS078 Lucrari de montare borduri si  
guri de scurgere

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA	
001	PJ07B1	M.C.	12.500
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.			
002	AUT7405	ORA	1.000
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5			
003	TSE01A1	100 MP.	12.000
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR			
004	DE10A1 [ 2]M		1350.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 10 X 15CM,PE FUNDATIE DIN BETON 20 X 8 CM			
004	2100916	M.C.	22.275
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
005	DA06A1 [ 5]M.C.		27.000
STRAT AGREG NAT(BALAST) CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL			
006	NMB026811	ORA	4.000
MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1			
006	3500000	BUC.	10.000
Gura de scurgere-carosabila-din fonta cu acoperire de protectie (dim. 300*300 mm)			
007	TRA01A04	TONA	30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM.			
008	TRA06A50	TONA	53.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
009	TRA01A30	TONA	60.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.			
010	TRA01A49	TONA	15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 49 KM.			
011	TRA02A50	TONA	43.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.			
012	TRA05A01	TONA	8.100
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 1			
013	TRA01A10	TONA	289.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

