

# P.T.+D.E. +C.S.

DENUMIREA INVESTITIEI:

## „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIȘ, TROTUARE CU PAVAJ “



**BENEFICIAR: COMUNA ARCHIȘ**

**VOL. III – LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI – pt.ofertanti**

PROIECT NR. 1/2020  
PROIECTANT: SC VIADUCT SRL



Nr. Ord. Reg. Com.: J02/171/1999  
Atribut fiscal: RO, CIF: 11682361  
Sediu: str. Izvorului, nr. 33, Sebiș, jud. Arad  
Capital social: 20 000 lei  
Tel./Fax : 0257 310 109  
Mobil: 0745 690 184



SR EN ISO  
9001:2015



SR EN ISO  
14001:2015

FORMULAR FI

OBIECTIV  
AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	Suprafete amenajate cu pavaj		
4.1.002	Suprafete exist.amenaj.cu borduri prefabricate		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant  
S.C. VIADUCT S.R.L.



FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Suprafete exist.amenaj.cu borduri prefabricate

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	ARS078 Lucrari de montare borduri si guri de scurgere	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: Suprafete exist.amenaj.cu borduri prefabricate

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	3

Executant

Proiectant  
S.C. VIADUCT S.R.L.  
C.I.F.  
RO11682361  
**VIADUCT**  
S.R.L.  
Sibiu, Jud. Iasi

FORMULAR F2

OBIECTIV  
AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Suprafete amenajate cu pavaj

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	ARS018 Lucrari pregatitoare-zona pavaj	
	ARS028 Suprafete cu pavaj-accese riveran	
	ARS038 Suprafete cu pavaj-alte sectoare	
	ARS048 Suprafete cu pavaj- pe langa DJ (acostamente)	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2


OBIECTIV  
AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCEIS, TROTUARE CU PAVELE

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: Suprafete amenajate cu pavaaj

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



Obiectivul: 0386 4500000 AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

Obiectul: 0001 4500000 Suprafete amenajate cu pavaj

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ARS018 Lucrari pregatitoare-zona pavaj

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
---------------------------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA01A1 M.C. 135.900  
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H  
<0,6M T.USOR

002 AUT7405 ORA 5.000  
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

003 TRA01A02P TONA 218.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA ARCHIS

Formularul F3

Obiectivul: 0386 4500000 AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE  
Obiectul: 0001 4500000 Suprafete amenajate cu pavaj

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ARS028 Suprafete cu pavaj-accese riveran

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata)	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 PJ07B1 M.C. 1.000  
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,  
PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN  
AER COMPR.

002 AUT7405 ORA 0.500  
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

003 TSE01A1 100 MP. 1.900  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN USOR

004 PK20A1 MP. 5.000  
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU  
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A  
SUPR. DE BETON. DEMO

005 CB01A1 MP. 3.500  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND  
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

006 CZ0201C1 M.C. 0.100  
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZID M10-Z CU  
CIM F25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU  
VAR PASTA

007 CA01A1 M.C. 0.250  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

007 2100916 M.C. 0.252  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 DE10A1 [ 2 ] M 80.000  
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
TROTUARE 10 X 15CM, PE FUNDATIE DIN BETON  
20 X 8 CM

008 2100916 M.C. 1.320  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

009 DA06A1 [ 5 ] M.C. 1.600  
STRAT AGREG NAT (BALAST) CU FUNCT REZIST  
FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL



010 DD01A1 [ 2] MP. 190.000  
PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I  
PE UN SUBSTR DE NISIP

010 DA06A1 M.C. 9.500  
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

011 TRA01A04 TONA 2.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 4 KM.

012 TRA06A50 TONA 4.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 TRA01A30 TONA 25.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

014 TRA01A49 TONA 19.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

015 TRA02A50 TONA 34.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016 TRA05A01 TONA 3.600  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

017 DF24A1 BUC. 2.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA ARCHIS

Formularul F3

Obiectivul: 0386 4500000 AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

Obiectul: 0001 4500000 Suprafete amenajate cu pavaj

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ARS038 Suprafete cu pavaj-alte sectoare

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol(norma comasata)			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Denumire			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport					
			( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 PJ07B1 M.C. 1.000  
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,  
PILE,ZID.SPRLJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN  
AER COMPR.

002 AUT7405 ORA 0.500  
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

003 TSE01A1 100 MP. 1.200  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN USOR

004 PK20A1 MP. 2.100  
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU  
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A  
SUPR. DE BETON. DEMO

005 CB01A1 MP. 1.470  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

006 CZ0201C1 M.C. 0.050  
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZID M10-Z CU  
CIM F25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU  
VAR PASTA

007 CA01A1 M.C. 3.355  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

007 2100916 M.C. 0.106  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 DE10A1 [ 2] M 23.000  
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
TROTUARE 10 X 15CM,PE FUNDATIE DIN BETON  
20 X 8 CM

008 2100916 M.C. 0.380  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

009 DA06A1 [ 5] M.C. 0.460  
STRAT AGREG NAT(BALAST) CU FUNCT REZIST  
FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

010 DD01A1 [ 2] MP. 120.000  
PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I  
PE UN SUBSTR DE NISIP

010 DA06A1 M.C. 6.000  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

011 TRA01A04 TONA 2.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 4 KM.

012 TRA06A50 TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 TRA01A30 TONA 15.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

014 TRA01A49 TONA 11.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

015 TRA02A50 TONA 21.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016 TRA05A01 TONA 3.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT S.C. VIADUCT S.R.L. CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

COMUNA ARCHIS

Obiectivul: 0386 45000000 AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

Obiectul: 0001 45000000 Suprafete amenajate cu pavaj

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta ARS048 Suprafete cu pavaj- pe langa DJ (acostamente)

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sa				(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)				col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire								
				( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

001 PJ07B1 M.C. 5.000  
DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,  
PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN  
AER COMPR.

002 AUT7405 ORA 2.500  
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5

003 TSE01A1 100 MP. 12.000  
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A  
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM  
IN TEREN USOR

004 PK20A1 MP. 61.000  
CURATIREA CU PERIA DE SIRMA, SPALAREA CU  
APA SI SPOIREA CU LAPTE DE CIMENT A  
SUPR. DE BETON. DEMO

005 CB01A1 MP. 47.000  
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND  
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC  
SI SUBSC INCL SPIJIN

006 CZ0201C1 M.C. 1.400  
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZID M10-Z CU  
CIM F25 IN INSTALATII NECENTRALIZATE CU  
VAR PASTA

006 222227 BUC. 1.000  
Impermeabilizant de masa pt.beton,cu  
actiune de cristalizare (culoare gri)-20  
kg/sac

006 NMB010221 ORA 4.000  
BETONIST CAT.2

007 CA01A1 M.C. 33.550  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

007 2100916 M.C. 33.818  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 DE10A1 [ 2 ] M 35.000  
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
TROTUARE 10 X 15CM,PE FUNDATIE DIN BETON  
20 X 8 CM

=====

008 2100916 M.C. 0.578  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

009 DA06A1 [ 5] M.C. 0.700  
STRAT AGREG NAT(BALAST) CU FUNCT REZIST  
FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

010 DD01A1 [ 2] MP. 1200.000  
PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I  
PE UN SUBSTR DE NISIP

010 DA06A1 M.C. 60.000  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

011 TRA01A04 TONA 12.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 4 KM.

012 TRA06A50 TONA 83.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 TRA01A30 TONA 136.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 30 KM.

014 TRA01A49 TONA 114.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 49 KM.

015 TRA02A50 TONA 200.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

016 TRA05A01 TONA 26.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 1

017 DF24A1 BUC. 2.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

-----  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
S.C. VIADUCT S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER





010 TRA01A49 TONA 15.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 49 KM.

011 TRA02A50 TONA 43.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
 DIST.= 50 KM.

012 TRA05A01 TONA 8.100  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
 ETC) PE DIST. DE 1

013 TRA01A10 TONA 289.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. VIADUCT S.R.L.

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

Devize: ARS018 ARS028 ARS038 ARS048 ARS078

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	4355.18				4.399
2	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	165.85				0.168
3	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.16				0.224
4	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)	M.C.	58.73				140.950
5	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	138.00				234.593
6	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	11.90				16.070
7	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	104.19				140.657
8	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	1.18				1.590
9	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	0.77				1.046
10	2222225 BORDURA - trotuare dim.50*10*15 cm (2 buc/m)	BUC.	2976.00				46.723
11	2222227 Impermeabilizant de masa pt. beton, cu actiune de cristalizare (culoare gri)-20 kg/sac	BUC.	1.00				0.020
12	2800328 PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP HOLLAND 8 CM GROS	MP.	1359.00				250.056
13	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.03				0.016
14	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.18				0.091
15	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALE SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	1.72				0.026
16	3500000 Gura de scurgere-carosabila-din fonta cu acoperire de protectie (dim. 300*300 mm)	BUC.	10.00				0.060
17	3803233 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 2,5 OL32 S 889	KG	2.60				0.003
18	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	2.40				0.000
19	5886942 CUIB CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	4.16				0.005
20	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.07				0.000
21	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	6.24				0.007
22	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.04				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
23	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	32.62				32.616
24	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	14.56				14.564
25	6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TRAVA OTEL D=50	BUC.	6.08				0.086
26	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	9.60				0.009
27	6716156 COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361	MP.	1.44				0.004
28	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	MP.	0.18				0.000
29	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848	BUC.	0.32				0.001
30	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848	BUC.	0.32				0.001
31	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848	BUC.	0.32				0.001
32	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	0.32				0.001
33	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848	BUC.	0.64				0.003
34	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.	1.28				0.004
35	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	0.64				0.002
36	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.32				0.001
T O T A L				RON			883.994
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

Devize: ARS018 ARS028 ARS038 ARS048 ARS078

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	34.839			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	51.601			
3	108 DULGHER PODURI	14.586			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	159.890			
5	128 PAVATOR	1867.631			
6	134 ZIDAR	17.676			
7	196 SAPATOR	279.568			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	196.158			
9	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	4.000			
10	302 MINER SUPRAFATA	115.050			
	T O T A L	2740.998	RON		
			EURO		

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

Devize: ARS018 ARS028 ARS038 ARS048 ARS078

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR. AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	22.035		
2	2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	44.090		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT. BETON ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW	18.577		
4	3817 MALAXOR PT. MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.446		
5	4004 COMPACTOR AUTOPROP. CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	2.869		
6	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	11.552		
7	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A.J. 5-8T	2.944		
8	7405 INCARC. FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5 -2,5	9.500		
	T O T A L	112.013	RON	
			EURO	

Ofertant

Lucrarea: AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA ARCHIS, TROTUARE CU PAVELE

Dezive: ARS018 ARS028 ARS038 ARS048 ARS078

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1430.500				
1.001	TRA01A02P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM	218.000				
1.002	TRA01A04 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 KM.	46.800				
1.003	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	289.000				
1.004	TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	236.500				
1.005	TRA01A49 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 49 KM.	160.000				
1.006	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	298.000				
1.007	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 1	40.700				
1.008	TRA06A50 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =50 KM	141.500				

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	TOTAL	1430.500			RON EURO	

Ofertant