

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGP118 Ob.1-Terasamente

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSC02D1            100 MC.      6.314
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002  TSA01A1            M.C.        70.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.USOR

003  TSC02B1            100 MC.      0.605
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
2

004  TSE05A1            100 MP.     14.156
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
EXECUTATA IN TEREN CAT

005  TSE01A1            100 MP.      0.806
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN USOR

006  TRA01A..P          TONA        1122.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

007  DF24A1             BUC.         3.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE
    
```

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGP128 Ob.1 STRAT DE FUNDATII SI
PAVAJ PARCARE SI ALEI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	3270196	MP.	701.600
	GEOTEXTILE 1MX100M		
001	NMB019911	ORA	14.000
	MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1		
002	DA06B1	M.C.	325.000
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		
003	DA06A1	M.C.	36.000
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL		
004	DA12B1	M.C.	148.600
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE		
005	DA11B1	M.C.	16.000
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE		
006	DA06A1	[4]M.C.	47.800
	STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL		
007	DD01A1	[2]MP.	383.200
	PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP		
008	DD01A1	[1]MP.	318.420
	PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP		
009	TRA01A..	TONA	804.500
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.		

=====

010 TRA01A.. TONA 65.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM,

011 TRA01A.. TONA 351.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

012 TRA01A.. TONA 67.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

013 TRA05A.. TONA 127.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE ..

014 TRA04A.. TONA 103.500
TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS... KM. *

Deviz AGP138 Ob.1- Amenajare parcari cu mixtura

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	DI06A1	M	124.000
REP CRAPATURILOR MAI LARGI DECIT 5 MM LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE EXECUTATA CU MORTAR ASFALTIC			
002	DB01B1	MP.	714.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI			
003	DB02D1	100 MP.	7.140
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			
004	DB19G1	MP.	643.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA			
005	DB19C1	MP.	71.000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MANUALA			
006	2600222	TONA	100.700
BETON ASFLALTIC - BA16 - UZURA			
007	2600184	TONA	2.140
DRESSING GRAS CU NISIP DE LA 0_3 MM SI 4 % BITUM			
008	TRA01A..	TONA	103.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.			
009	TRA05A..	TONA	1.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE ..			
010	TRA05A..	TONA	4.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE ..			
011	DF24A1	BUC.	4.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGP148 Ob.1-RIGOLA CAROSABILA si
BORDURI

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	DA06A1 [3]M.C.		12.090
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL		
002	DA06A1 [4]M.C.		12.090
	STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL		
003	DE16B1 [1]M		124.000
	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM -TIP ,,R3'' acoperite cu placute dublu armate		
004	DE10A1 [2]M		265.000
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 10 X 15CM,PE FUNDATIE DIN BETON 20 X 8 CM		
004	2100916	M.C.	4.373
	BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)		
005	DE10A1 [1]M		268.000
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM		
005	2100916	M.C.	12.060
	BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)		
006	DA06A1 [3]M.C.		16.000
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL		
007	TRA01A..	TONA	63.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.		
008	TRA01A..	TONA	17.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.		

009 TRA06A.. TONA 39.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=.. KM

010 TRA05A.. TONA 3.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE ..

011 TRA04A.. TONA 69.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS... KM.*

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGP158 ob.1- SIGURANTA CIRCULATIEI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
002	DF18A1	BUC.	10.000
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL		
002	6301793	BUC.	10.000
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL 4 m		
002	2100916	M.C.	1.000
	BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)		
003	DF19A1	BUC.	10.000
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT		
003	7101619	BUC.	1.000
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848		
003	7100017	BUC.	1.000
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848		
003	7101011	BUC.	8.000
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848		
004	TRA06A..	TONA	2.400
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=.. KM		
005	DF16A1	KM.	0.905
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC		

=====

=====

A N T E M A S U R A T O A R E .

Deviz AGP168 Ob.1-Zona C:Amenajare zona
verde

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSE01A1	100 MP.	2.790
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR			
002	TSH05A1	MP.	250.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM			
003	TSH24B1	BUC.	50.000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI, FARA BALOT			
004	TSH30A1	100 BUC.	1.000
PLANTARI DE PLANTE FLORALE CU INALTIME PINA LA 15 CM. IN TEREN			
005	TSH27A1	M.C.	6.000
UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL			
006	TSH09A1	100 MP.	2.500
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *			
007	TSH12A1	100 MP.	2.500
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI			
008	TRA05A..	TONA	12.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE ..			
009	TRA01A02P	TONA	100.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM			
010	DE10A1	[2]M	125.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 10 X 15CM, PE FUNDATIE DIN BETON 20 X 8 CM			
010	2100916	M.C.	2.063
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			

011 TRA06A.. TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=.. KM

012 TRA04A.. TONA 4.000
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS... KM.*

013 TRA01A.. TONA 1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

014 TRA05A.. TONA 10.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE ..

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGP178 ob.1-Amenaj.zonei de siguranta
(montaj parapete).

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA01A1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR	M.C.	14.800
002	TSD01A1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN USOR	M.C.	14.800
003	DA06A1 [3] STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.900
004	CB01A1 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	MP.	36.000
005	CA01A1 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	M.C.	14.800
005	2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)	M.C.	14.918
006	NMB019911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	ORA	24.000
007	TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=.. KM	TONA	36.000
008	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	TONA	2.000
009	TRA05A.. TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE ..	TONA	0.500

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz AGP188 Ob.1-Zona C:Montaj stalpi
solari Fo la zona verde

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	CA01A1	M.C.	2.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			
001	2100916	M.C.	2.822
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
002	RPCXP02	KG	300.000
MONTARE TIMPLARIE METALICA GATA CONFECTIONATA.			
003	TRA06A..	TONA	7.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=.. KM			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

=====

Deviz AGP198 ob.1-Zona C-Montaj mobilier
urban (banci si cosuri de
gunoi)

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			

=====

001	TSA01A1	M.C.	2.800
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR			

002	TSD01A1	M.C.	2.800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN USOR			

003	CA01A1	M.C.	2.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC			

003	2100916	M.C.	2.822
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			

004	RPCXP02	KG	200.000
MONTARE TIMPLARIE METALICA GATA CONFECTIANATA.			

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)