

P.T. + D.E. + C.S.



DENUMIREA LUCRARI:
„AMENAJARE CENTRUL CIVIC
IN LOCALITATEA GROSENI,
COMUNA ARCHIS”

BENEFICIAR:
COMUNA ARCHIS

PROIECTANT:
S.C.VIADUCT S.R.L.



Nr. Ord. Reg. Com.: J02/171/1999
Atribut fiscal: RO, CIF: 11692361
Sediul: str. Izvorulul, nr. 33, Sebiş, Jud. Arad
Capital social: 20 000 lei
Tel./Fax : 0257 310 109
Mobil: 0745 690 184



VOL. 3 - LISTE DE CANTITATI PENTRU OFERTANT

PROIECT NR. 8/2021

Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or reference code, oriented vertically.

FORMULAR F1

OBIECTIV
,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCEIIS"

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL		
	4.1.002 PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxes valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
SC VIADUCT SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV
,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	AGP118 Ob.1-Terasamente AGP128 Ob.1 STRAT DE FUNDATII SI PAVAJ PARCARE SI ALEI AGP138 Ob.1- Amenajare parcari cu mixtura AGP148 Ob.1-RIGOLA CAROSABILA si BORDURI AGP158 ob.1- SIGURANTA CIRCULATIEI AGP168 Ob.1-Zona C:Amenajare zona verde AGP178 ob.1-Amenaj.zonei de siguranta(montaj parapete) AGP188 Ob.1-Zona C:Montaj stalpi solari Fo la zona verde AGP198 ob.1-Zona C-Montaj mobilier urban (banci si cosuri de gunoi)	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	

FORMULAR F2

OBIECTIV
„AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS”

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC VIADUCT SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV
,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	AGGR18 ob.2-Terasamente	
	AGGR28 Ob.2- Strat de fundatii la parcare	
	AGGR38 Ob.2-Amenajare parcare cu mixtura	
	AGGR58 ob.2 - Siguranta circulatiei rutiere	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2

OBIECTIV
,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
SC VIADUCT SRL

FORMULAR F4

OBIECTIV
"AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

L I S T A

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: PARCARI SI ALTEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL Lista: Stalp solari rustici 174 Sistem de iluminat parc (fotovoltaic/electric)	BUC.	7.000			
	Lista: parapet metalic semigreu 178 Parapet deformabil tip semigreu 4 m/buc; 22,3 kg/m	BUC.	13.000			
	Lista: Parapet pietonal 179 Parapet pietonal din teava rotunda h=1,1m ; 2 m/buc	BUC.	20.000			
	Obiect: PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI Lista: parapet metalic tip semigreu 178 Parapet deformabil tip semigreu 4 m/buc; 22,3 kg/m	BUC.	11.000			
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL				0.00	
3.	Dotari Lista: banca stradala 169 Banca cu prindere in beton	BUC.	4.000			
	Lista: cos de gunoi 173 Cos de gunoi (cu dispozitiv de prindere in beton)	BUC.	4.000			
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL				0.00	

Erecutant

Proiectant
SC VIADUCT SRL

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"
Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGP118 Ob.1-Terasamente

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata)	Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+
				b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC02D1 100 MC. 6.314
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

002 TSA01A1 M.C. 70.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.USOR

003 TSC02B1 100 MC. 0.605
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
2

004 TSE05A1 100 MP. 14.156
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
EEXECUTATA IN TEREN CAT

005 TSE01A1 100 MP. 0.806
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN USOR

006 TRA01A..P TONA 1122.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM

007 DF24A1 BUC. 3.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

=====

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA ARCHIS

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGP128 Ob.1 STRAT DE FUNDATII SI PAVAJ PARCARE SI ALEI

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+
			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /DM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	3270196	MP.	701.600						
GEOTEXTILE 1MX100M									

001 NMB019911 ORA 14.000
 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1

002 DA06B1 M.C. 325.000
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

003 DA06A1 M.C. 36.000
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
 ASTERNERE MANUAL

004 DA12B1 M.C. 148.600
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

005 DA11B1 M.C. 16.000
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

006 DA06A1 [4] M.C. 47.800
 STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU
 FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL

007 DD01A1 [2] MP. 383.200
 PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE CALIT I
 PE UN SUBSTR DE NISIP

008 DD01A1 [1] MP. 318.420
 PAVAJ EXEC CU PAVELE CALIT I PE UN
 SUBSTR DE NISIP

009 TRA01A.. TONA 804.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

010 TRA01A.. TONA 65.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

=====

011 TRA01A.. TONA 351.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

012 TRA01A.. TONA 67.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

013 TRA05A.. TONA 127.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST.DE ..

014 TRA04A.. TONA 103.500
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS... KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA ARCHIS

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGP138 Ob.1- Amenajare parcari cu mixtura

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x)	MANOPERA (col.3x)	UTILAJ (col.3x)	TRANSPORT (col.3x)	TOTAL (col.5+6+7+8)
			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(col.4a)	(col.4b)	(col.4c)	(col.4d)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DI06A1 M 124.000
 REP CRAPATURILOR MAI LARGI DECIT 5 MM LA
 IMBRACAMINTI BITUMINOASE EXECUTATA CU
 MORTAR ASFALTIC

002 DB01E1 MP. 714.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
 NEBITUM EXEC MECANI

003 DB02D1 100 MP. 7.140
 AMORS SUPRAP STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

004 DB19G1 MP. 643.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
 CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN
 MECANICA

005 DB19C1 MP. 71.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
 CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN
 MANUALA

006 2600222 TONA 100.700
 BETON ASFALTIC - BA16 - UZURA

007 2600184 TONA 2.140
 DRESSING GRAS CU NISIP DE LA 0_3 MM SI 4
 % BITUM

008 TRA01A.. TONA 103.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

009 TRA05A.. TONA 1.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST DE ..

010 TRA05A.. TONA 4.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE ..

011 DF24A1 BUC. 4.000
 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
 CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
 INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA ARCHIS

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"
 Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALBI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AGP148 Ob.1-RIGOLA CAROSABILA si BORDURI

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol (norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 [3] M.C. 12.090
 STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
 ASTERNERE MANUAL

002 DA06A1 [4] M.C. 12.090
 STRAT BALAST stabilizat cu ciment CU
 FUNCT REZIST CU ASTERNERE MANUAL

003 DE16B1 [1] M 124.000
 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
 DIN BETON ARM -TIP ,,R3'' acoperite cu
 placute dublu armate

004 DE10A1 [2] M 265.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 10 X 15CM, PE FUNDATIE DIN BETON
 20 X 8 CM

004 2100916 M.C. 4.373
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

005 DE10A1 [1] M 268.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

005 2100916 M.C. 12.060
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

006 DA06A1 [3] M.C. 16.000
 STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
 ASTERNERE MANUAL

007 TRA01A.. TONA 63.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

008 TRA01A.. TONA 17.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

009 TRA06A.. TONA 39.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=.. KM

=====

010 TRA05A.. TONA 3.500
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE ..

011 TRA04A.. TRAILIER MATER. SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS... KM.*

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA ARCHIS

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"
 Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta AGP158 ob.1- SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
				a)Material	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+6+7+8)
				b)Manopera					
				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

002 DF18A1 BUC. 10.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

002 6301793 BUC. 10.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL 4
 m

002 2100916 M.C. 1.000
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

003 DF19A1 BUC. 10.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

003 7101619 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 OCTOGON H= 700MM F35 S1848

003 7100017 BUC. 1.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

003 7101011 BUC. 8.000
 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
 PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848

004 TRA06A.. TONA 2.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=.. KM

005 DF16A1 KM. 0.905
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

COMUNA ARCHIS

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGP168 Ob.1-Zona C:Amenajare zona verde

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Subcapitol (norma comasata)		a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+
			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSE01A1	100 MP.	2.790					
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR							
002	TSH05A1	MP.	250.000					
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM							
003	TSH24B1	BUC.	50.000					
	PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU GHIMPI,FARA BALOT							
004	TSH30A1	100 BUC.	1.000					
	PLANTARI DE PLANTE FLORALE CU INALTIME PINA LA 15 CM.IN TEREN							
005	TSH27A1	M.C.	6.000					
	UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL							
006	TSH09A1	100 MP.	2.500					
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *							
007	TSH12A1	100 MP.	2.500					
	UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI							
008	TRA05A..	TONA	12.000					
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE ..							
009	TRA01A..P	TONA	100.000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM							
010	DE10A1	[2] M	125.000					
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 10 X 15CM,PE FUNDATIE DIN BETON 20 X 8 CM							
010	2100916	M.C.	2.063					
	BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)							

=====

011 TRA06A.. TONA 5.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=. KM

012 TRA04A.. TONA 4.000
 TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS... KM.*

013 TRA01A.. TONA 1.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

014 TRA05A.. TONA 10.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST.DE ..

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OPERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA ARCHIS

Formularul F3

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALBI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGP178 ob.1-Amenaj.zonei de siguranta(montaj parapete)

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
				a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
				b)Manopera	(col.4a)	(col.4b)	(col.4c)	(col.4d)	(col.5+6+7+8)
				c)Utilaj	(col.4a)	(col.4b)	(col.4c)	(col.4d)	(col.5+6+7+8)
				d)Transport	(col.4a)	(col.4b)	(col.4c)	(col.4d)	(col.5+6+7+8)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA01A1	M.C.	14.800						
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR									
002	TSD01A1	M.C.	14.800						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN USOR									
003	DA06A1	[3] M.C.	0.900						
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAJ CU ASTERNERE MANUAL									
004	CB01A1	MP.	36.000						
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN									
005	CA01A1	M.C.	14.800						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC									
005	2100914	M.C.	14.918						
BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)									
006	NMB019911	ORA	24.000						
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1									
007	TRA06A..	TONA	36.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.-.. KM									
008	TRA01A..	TONA	2.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .KM.									
009	TRA05A..	TONA	0.500						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE ..									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

=====

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA ARCHIS

Formularul F3

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

Obiectul: 0001 45000000 PARCARI SI ALEI IN ZONA CAMINULUI CULTURAL

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGP198 ob.1-Zona C-Montaj mobilier urban (banci si cosuri de gunoi)

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x)	MANOPERA (col.3x)	UTILAJ (col.3x)	TRANSPORT (col.3x)	TOTAL (col.5+6+7+8)
			a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	
			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA01A1 M.C. 2.800
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.USOR

002 TSD01A1 M.C. 2.800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.
BULG.TEREN USOR

003 CA01A1 M.C. 2.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

003 2100916 M.C. 2.822
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

004 RPCXP02 KG 200.000
MONTARE TIMPLARIE METALICA GATA
CONFECTIANATA.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

Dezice: AGP118 AGP128 AGP138 AGP148 AGP158 AGP168 AGP178 AGP188 AGP198

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	1921.36				1.941
2	2100048 CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	600.00				0.606
3	2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539	KG	336.04				0.336
4	2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/ B 330)	M.C.	14.92				35.803
5	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)	M.C.	25.14				60.336
6	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	511.28				869.171
7	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	6.01				8.111
8	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	48.41				65.357
9	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	33.41				50.121
10	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	200.65				300.971
11	2222225 BORDURA - trotuare dim.50*10*15 cm (2 buc/m)	BUC.	780.00				12.246
12	2600184 DRESSING GRAS CU NISIP DE LA 0_3 MM SI 4% BITUM	TONA	2.14				2.140
13	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	365.65				0.402
14	2600222 BETON ASFLALTIC - BA16 - UZURA	TONA	100.70				100.700
15	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	324.87				0.357
16	2800286 BORDURA PREFABRICATA PENTRU PAVAJ STRADAL DIM.70*200*500mm	BUC.	536.00				2.680
17	2800326 PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP UNILOC 6 CM GROS	MP.	286.58				39.548
18	2800328 PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP HOLAND 8 CM GROS	MP.	344.88				63.458
19	2800414 RIGOLA CAROSABILA R3-CIMENT 370* 600*650 mm	BUC.	326.12				57.886
20	2800523 PLACA RIGOLA CAROSABILA DUBLU ARMATA pentru ,,R3" 490*300*150 mm	BUC.	372.00				17.112
21	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.02				0.011
22	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.13				0.063
23	2906997 LATUROALE RASINOASE (MOLID-BRAD) GROSIME=18MM LUNGIME=1-1,25M LATIME>7 CM	M	1.98				0.004
24	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALE SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	1.19				0.018

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
25	3270196 GEOTEKSTILE IMX100M	MP.	701.60				0.000
26	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 50	KG	11.42				0.011
27	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	1.80				0.002
28	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	40.00				0.003
29	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	24.20				0.000
30	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	40.00				0.000
31	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	20.00				0.000
32	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.20				0.000
33	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	0.40				0.000
34	5886942 CUTIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	2.88				0.003
35	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUME V.351-3 NTR 90-80	KG	0.13				0.000
36	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	45.64				0.049
37	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	2.24				0.003
38	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	25.77				0.032
39	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	50.84				0.064
40	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	4.32				0.005
41	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.07				0.000
42	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	148.57				148.570
43	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	6.40				6.396
44	6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50	BUC.	10.64				0.150
45	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL 4 m	BUC.	10.00				0.100
46	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	16.80				0.016
47	6716156 COVOR PVC PARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361	MP.	2.52				0.008
48	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	MP.	0.31				0.000
49	7100017 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848	BUC.	1.00				0.003
50	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848	BUC.	0.56				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
51	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848	BUC.	0.56				0.001
52	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848	BUC.	0.56				0.001
53	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	0.56				0.001
54	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848	BUC.	9.12				0.039
55	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.	2.24				0.007
56	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A. S1848	BUC.	1.12				0.004
57	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.56				0.002
58	7101619 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848	BUC.	1.00				0.005
59	7204203 PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM	KG	6.00				0.006
60	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	9.90				0.010
61	7322897 FRINGHIE CINEPA 9-16 MM	KG	0.50				0.001
62	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	15.29				0.015
63	7343803 ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M	BUC.	0.50				0.001
64	7500031 BALAST STABILIZAT 4% CIMENT	M.C.	60.07				84.098
T O T A L				RON			1928.987
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS”

Dezice: AGP118 AGP128 AGP138 AGP148 AGP158 AGP168 AGP178 AGP188 AGP198

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	165.651			
2	102 BETONIST	20.222			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	35.424			
4	108 DULGHER PODURI	27.725			
5	113 FINISOR TERASAMENTE	21.216			
6	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	71.424			
7	128 PAVATOR	1176.113			
8	196 SAPATOR	141.149			
9	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	289.796			
10	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	75.000			
11	903 PEISAGIST	68.270			
12	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	6.576			
	T O T A L	2098.567	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSEMI, COMUNA ARCHIS”

Dezive: AGP118 AGP128 AGP138 AGP148 AGP158 AGP168 AGP178 AGP188 AGP198

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	32.774		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	23.965		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	10.200		
4	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	1.333		
5	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	103.136		
6	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	5.073		
7	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	13.599		
8	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.428		
9	4035 MALAKOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L	7.936		
10	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	5.073		
11	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.378		
12	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	0.262		
13	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	13.735		
14	7405 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5 -2,5	22.320		
	T O T A L	240.212	RON	
			EURO	

Ofertant

Lucrarea: „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS”

Devize: AGP118 AGP128 AGP138 AGP148 AGP158 AGP168 AGP178 AGP188 AGP198

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate:			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3121.400				
1.001	TRA01A..P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM	1222.000				
1.002	TRA01A... TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	351.000				
1.003	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	67.000				
1.004	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	869.500				
1.005	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	103.000				
1.006	TRA01A... TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	84.500				
1.007	TRA04A.. TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS... KM.*	176.500				
1.008	TRA05A.. TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE ..	157.000				

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
	1.009 TRA05A.. TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE ..	1.000				
	1.010 TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =.. KM	46.900				
	1.011 TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =.. KM	43.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	3121.400			RON EURO	

Ofertant

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"
Obiectul: 0002 45000000 PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AGGR18 ob.2-Terasamente

Categoria de lucrari: 1002

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
					(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+6+7+8)
					a)Material (col.3x)	b)Manopera (col.4b)	c)Utilaj (col.4c)	d)Transport (col.4d)	(col.5+6+7+8)
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1	100 MC.	1.880						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2									
002	TSA01A1	M.C.	20.400						
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.USOR									
003	TSD01A1	M.C.	20.400						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM. BULG.FEREN USOR									
004	TSE05A1	100 MP.	4.000						
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT									
005	TSE01A1	100 MP.	0.432						
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR									
006	TSD07A1	100 MC.	0.320						
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.E.GRAD COMPACT.92-94 %									
007	AUT7405	ORA	2.000						
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5									
008	TRA01A..P	TONA	301.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= .. KM									
009	DF24A1	BUC.	1.000						
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE									
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL									
Din care:									
Valoare aferenta utilaje termice =									
Valoare aferenta utilaje electrice =									
Detaliere transporturi:									
-Articole TRA									
Alte cheltuieli directe:									
-CAM 2,25 %									
Total cheltuieli directe:									

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

 Persoana juridica achizitoare
 COMUNA ARCHIS

Formularul F3

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"
 Obiectul: 0002 45000000 PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGGR28 Ob.2- Strat de fundatii la parcare

Categoria de lucrari: 1002

Mr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x)	MANOPERA (col.3x)	UTILAJ (col.3x)	TRANSPORT (col.3x)	TOTAL (col.5+6+7+8)
sau Subcapitol(norma comasata) Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(col.3x) col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	(col.5+6+7+8) (RON)

 Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DA06B1	M.C.	120.150						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
002	DA06A1	M.C.	13.000						
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNC REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL									
003	DA12B1	M.C.	59.600						
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNORoire									
004	DA11B1	M.C.	7.000						
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNORoire									
005	TRA01A..	TONA	297.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.									
006	TRA01A..	TONA	142.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= ..KM.									
007	TRA05A..	TONA	41.000						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE ..									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC VLADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA ARCHIS

Formularul F3

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"
Obiectul: 0002 45000000 PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGGR38 Ob.2-Amenajare parcare cu mixtura

Categorii de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x)	MANOPERA (col.3x)	UTILAJ (col.3x)	TRANSPORT (col.3x)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	DB01B1 MP.	443.800						
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI								
002	DB02D1 100 MP.	4.438						
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA								
003	DB19G1 MP.	423.800						
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA								
004	DB19C1 MP.	20.000						
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MANUALA								
005	DB19C1 MP.	443.800						
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MANUALA								
005	2600222 TONA	41.720						
BETON ASFLATIC - BA16 - UZURA								
005	2600184 TONA	1.331						
DRESSING GRAS CU NISIP DE LA 0_3 MM SI 4 % BITUM								
006	TRA01A.. TONA	42.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.								
007	TRA05A.. TONA	0.222						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE ..								
008	TRA05A.. TONA	2.500						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC)PE DIST.DE ..								
009	DF24A1 BUC.	1.000						
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE								
Cheltuieli directe din articole:								
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL			

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OPERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare
COMUNA ARCHIS

Formularul F3

Obiectivul: 0392 45000000 ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"
Obiectul: 0002 45000000 PARCARE LA SCOALA DIN GROSENI

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AGGR58 ob.2 - Siguranta circulatiei rutiere

Categorია de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
--	----	------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Sectiunea tehnica

Sectiunea financiara

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

002 DF18A1 BUC. 5.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL

002 6301793 BUC. 5.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL 4
m

002 2100916 M.C. 0.500
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

003 DF19A1 BUC. 5.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT

003 7101140 BUC. 1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
CERC D= 600 MM F41 S1848

003 7101619 BUC. 1.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

003 7101011 BUC. 3.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848

004 TRA06A.. TONA 1.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST... KM

005 DF16A1 KM. 0.400
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL, MICROBILE STIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2,25 %

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lucrarea: ,,AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS"

Dezize: AGGR18 AGGR28 AGGR38 AGGR58

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)	M.C.	0.50				1.200
2	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	174.56				296.751
3	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.001
4	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	13.52				20.280
5	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	81.19				121.778
6	2600184 DRESSING GRAS CU NISIP DE LA 0_3 MM SI 4% BITUM	TONA	1.33				1.331
7	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	0.48				0.001
8	2600222 BETON ASFALTIC - BA16 - UZURA	TONA	41.72				41.720
9	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	201.93				0.222
10	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 50	KG	14.20				0.014
11	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	20.00				0.002
12	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	11.20				0.000
13	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	20.00				0.000
14	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	10.00				0.000
15	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.10				0.000
16	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL B M 6 OL34 S 5200	KG	0.20				0.000
17	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.04				0.000
18	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	20.17				0.022
19	6109418 DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	0.99				0.001
20	6200676 WHITE SPIRIT RAPINAT TIP A STAS 44	KG	0.32				0.000
21	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.02				0.000
22	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	43.30				43.300
23	6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TRAVA OTEL D=50	BUC.	3.04				0.043

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
24	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL 4 m	BUC.	5.00				0.050
25	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	4.80				0.005
26	6716156 COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361	MP.	0.72				0.002
27	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	MP.	0.09				0.000
28	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848	BUC.	0.16				0.000
29	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848	BUC.	0.16				0.000
30	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848	BUC.	0.16				0.000
31	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	0.16				0.000
32	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848	BUC.	3.32				0.014
33	7101140 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F41 S1848	BUC.	1.00				0.003
34	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.	0.64				0.002
35	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	0.32				0.001
36	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.16				0.001
37	7101619 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848	BUC.	1.00				0.005
38	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	6.76				0.007
T O T A L							
				RON			526.757
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lucrarea: „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS”

Dezive: AGGR18 AGGR28 AGGR38 AGGR58

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	110.313			
2	102 BETONIST	1.645			
3	108 DULGHER PODURI	8.393			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	2.549			
5	128 PAVATOR	106.610			
6	196 SAPATOR	14.341			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	52.247			
T O T A L		296.098	RON		
			EURO		

Ofertant

Lucrarea: „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS”

Dezice: AGGR18 AGGR28 AGGR38 AGGR58

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	8.968		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	8.870		
3	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUIR. (VALTURI) PINA LA 12TF	2.785		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOUIR (VALTURI), R8-14; DE 14TF	48.241		
5	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE PNEURI 10,1-16TF	3.344		
6	4026 PERIE MEC. PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.266		
7	4046 REPARTIZATOR FINISOR MIXTURI ASFALTICEM OT. TERM. FARAPALPATOR 92CP	3.344		
8	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.235		
9	4062 MASINA DE TRASAT BENZIDECIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	0.116		
10	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A.J. 5-8T	4.283		
11	7405 INCARC. FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5 -2,5	2.000		
T O T A L		82.452	RON	
			EURO	

Ofertant

Lucrarea: „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS”

Devize: AGGR18 AGGR28 AGGR38 AGGR58

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	8.968		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	8.870		
3	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	2.785		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	48.241		
5	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE PNEURI 10,1-16TF	3.344		
6	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.266		
7	4046 REPARTIZATOR FINISOR MIXTURII ASFALTICEM OT. TERM. FARAPALPATOR 92CP	3.344		
8	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.235		
9	4062 MASINA DETRASAT BENZIDE CIRCULATIE MOTOR AERDRE INTERNA 40-45CP	0.116		
10	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A.J. 5-8T	4.283		
11	7405 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5 -2,5	2.000		
T O T A L		82.452	RON	
			EURO	

Ofertant

Lucrarea: „AMENAJARE CENTRU CIVIC IN LOCALITATEA GROSENI, COMUNA ARCHIS”

Devize: AGGR18 AGGR28 AGGR38 AGGR58

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	827.422				
1.001	TRA01A..P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= ..KM	301.000				
1.002	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	142.000				
1.003	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	297.000				
1.004	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	42.500				
1.005	TRA05A.. TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST.DE ..	43.500				
1.006	TRA05A.. TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE ..	0.222				
1.007	TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =.. KM	1.200				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL		827.422			RON EURO	

Ofertant